

ਦਫਤਰ: ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੈਂਟਰਲ) ਕਮ-ਨੋਡਲ-ਅਫਸਰ ਪਲੈਨ ਸੜਕਾਂ  
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ), ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ, ਸੀ-ਬਲਾਕ, ਮਿੰਨੀ  
ਸਕੱਤਰੇਤ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਵੱਲ,

ਸਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,  
ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਹਲਕਾ,  
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ,  
ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ,

ਮੀਮੋ ਨੰ:- 425-44

/ਪੀ ਆਰ ਮਾਰਗ-1

ਮਿਤੀ: 29.01.2020

ਵਿਸ਼ਾ: ਪਲੈਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ **Bituminous Work Batch Type Hot Mix Plant** ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ  
ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ:- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: 10/125/2019-ੲਸ1(3)/16 ਮਿਤੀ: 16.01.2020

ਪਲੈਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਚਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ  
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.  
ਦੀ ਕਲਾਸ 16.1 ਅਤੇ 16.2 ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :-

### 16.1 Composite Works upto Rs 10.00 Crores

#### 16.(A) For Design Bituminous works cost upto Rs 5.00 Crore

(i) The Continuous Type hot mix plant & other Machinery will be provided as listed below well before starting the work.

a)	Tipper / Trucks	6 Nos.
b)	Smooth -wheeled rollers (8-10 T. Capacity)	3 Nos.
c)	Water Tanker	1 No.
d)	Continuous Type HMP having electronic control for Design Bituminous works	1 No.
e)	Mechanical Broom	1 No.
f)	Paver Finisher Mechanical	1 No.
g)	Pressure Binder distributor / (500kg capacity) sprayer for tack coat	1 No.
h)	Air compressor	1 No.
i)	Wet Mix Plant of suitable capacity	1 No.
j)	Wet Mix Paver	1 No.
k)	Emulsion pressure distributor	1 No.
l)	Vibratory Roller	1 No.
m)	Automatic asphalt content tester (furnace/oven), IRC accredited conforming to ASTM/AASHTO standards for determining bitumen content.	1 No.

(ii) Tender of those agencies shall be considered who will produce evidence of ownership of **Continuous Type Hot Mix Plant** and must be uploaded alongwith the Bid document failing which bid will be rejected. The Hot Mix Plant should be located within 40 km from middle of reach of work/road.

#### 16.(B) For Design Bituminous works cost Rs 5.00 to 10.00 Crore

(i) The Batch Type hot mix plant & other Machinery will be provided as listed below well before starting the work.

a)	Tipper / Trucks	6 Nos.
b)	Smooth -wheeled rollers (8-10 T. Capacity)	3 Nos.
c)	Water Tanker	1 No.
d)	Batch Type HMP having electronic control for Design Bituminous works of minimum capacity 100 TPH	1 No.
e)	Mechanical Broom	1 No.

*Handwritten signature/initials*

f)	Paver Finisher Mechanical	1 No.
g)	Pressure Binder distributor / (500kg capacity) sprayer for tack coat	1 No.
h)	Air compressor	1 No.
i)	Wet Mix Plant of suitable capacity	1 No.
j)	Wet Mix Paver	1 No.
k)	Emulsion pressure distributor	1 No.
l)	Vibratory Roller	1 No.
m)	Automatic asphalt content tester (furnace/oven), IRC accredited conforming to ASTM/AASHTO standards for determining bitumen content.	1 No.

- (ii) Tender of those agencies shall be considered who will produce evidence of ownership of **Batch Type Hot Mix Plant** and must be uploaded alongwith the Bid document failing which bid will be rejected.

**16.2 Composite Works Above Rs 10.00 Crores**

- (i) The Continuous Type Hot Mix Plant/Batch Type Hot Mix Plant and other Machinery will be provided as mentioned in Annexure-1 of SBD (Page29)
- (ii) The agency will have to produce the original document regarding the ownership of the Continuous Type Hot Mix Plant/Batch Type Hot Mix Plant and equipment as mentioned in Annexure-1 of SBD (Page29) on the date of receipt of bids and copy of the same must be uploaded along with bid document failing which his bid will be rejected.

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ DNIT ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ Design Bituminous Work ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ **16.1 ਅਤੇ 16.2** ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੀਜ਼ਡਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਥੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੀ.ਆਰ)  
ਵਾ: ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੈਂਟਰਲ)  
ਕਮ-ਨੋਡਲ-ਅਫਸਰ ਪਲੈਨ ਸੜਕਾਂ,  
ਲੋ: ਨਿ: ਵਿ: (ਭ: ਤੇ ਮ:) ਸ਼ਾਖਾ,  
ਪਟਿਆਲਾ।

ਪਿੱਠ ਅੰ: ਨੰ:- 445-48

ਪੀ ਆਰ ਮਾਰਗ-1

ਮਿਤੀ: 29.01.2020

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

- 1) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੱਛਮ), ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 2) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੈਂਟਰਲ) ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 3) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਾਬੂਬ) ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 4) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਨਾਰਥ) ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਪਟਿਆਲਾ।

Note: Mail copy also sent to  
all EC's, SC's, EC's +  
govt branches BR1, BR3

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੀ.ਆਰ)  
ਵਾ: ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੈਂਟਰਲ)  
ਕਮ-ਨੋਡਲ-ਅਫਸਰ ਪਲੈਨ ਸੜਕਾਂ,  
ਲੋ: ਨਿ: ਵਿ: (ਭ: ਤੇ ਮ:) ਸ਼ਾਖਾ,  
ਪਟਿਆਲਾ।